

REFERENCJE

Gmina Dębno zaświadcza,
że w okresie od 8 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r.
wykonane zostało zadanie p.n.:

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie – Etap I”

W ramach zadania wykonano m.in.:

1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur **Steinzeug Keramo** o średnicach:
 - 500 mm o łącznej długości $L= 70,9$ m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 80 kN/m
 - 500 mm o łącznej długości $L= 85,5$ m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 60 kN/m
 - 400 mm o łącznej długości $L=90,42$ m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 64 kN/m
 - 300 mm o łącznej długości $L= 75,76$ m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 48 kN/m
 - 250 mm o łącznej długości $L= 48,47$ m, z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 40 kN/m
2. Odcinek kanalizacji sanitarnej z rur **Stenzeug Keramo** o średnicach:
 - 200m o łącznej długości $L= 229,93$ m z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 40 kN/m
 - 150m o łącznej długości $L=24,77$ m z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką, obustronnie glazurowanych o wytrzymałości 40 kN/m

Zastosowany materiał – rury kamionkowe **Steinzeug Keramo** – oraz wykonanie robót zgodnie z wytycznymi zagwarantowały, że eksploatacja ww. kanałów przebiega bez najdrobniejszych zakłóceń. Materiał godny polecenia, gwarantuje prawidłową eksploatację.

BURMISTRZ


mgr inż. Piotr Downar